



Renovatie hart operatiekamers zesde verdieping VUmc

Het groot onderhoud van de laatste vier overgebleven OK-ruimten op de zesde verdieping.

Het project

- Het project was in vijf fasen opgedeeld en omvatte de volgende werkzaamheden:
- Het bouwen van K3/S3 ruimten
- Het bouwen van stralingsdichte ruimten
- Het renoveren van bestaande hartoperatiekamers
- Het bouwen van cleanrooms, het opnieuw opbouwen van loodwanden, systeemplafonds, vloeren (inclusief afwerkingen) en de inrichting van de OK's, waaronder het aanpassen en uitbreiden van de E+W installaties.

Het betrof een zeer complex werk, omdat er gebouwd moest worden in een klinisch schoon en operationeel gebied (bouwwerkzaamheden en operaties werden naast elkaar uitgevoerd). Daarnaast was er sprake van een logistiek lastige en steeds wisselende aanvoer- en afvoerroute in verband met het niet doorkruizen van patiëntentransport.

Per fase zijn er stofscheidingen geplaatst en werd in het bouwgebied een onderdruk gecreëerd. De stofscheidingen waren luchtdicht afgewerkt en werden dagelijks gecontroleerd. Het stof, afgezogen door de tijdelijke onderdrukventilatoren in het bouwgebied, werd via een apart kanaal naar buiten getransporteerd. De druk in het bouwgebied werd dagelijks gemeten en vastgelegd.

Verder vond elke dag afstemming plaats door middel van een hinderoverleg. Tijdens dit overleg werd besproken hoe om te gaan met mogelijk overlast gevende situaties. Indien nodig werden de werkzaamheden uitgevoerd buiten de normale werktijden.

Meer weten?

✉ amsterdam@medicomzes.nl

🔗 <https://www.medicomzes.nl>

📞 +31 20 696 68 86



Feiten & cijfers

Plaats

Amsterdam

Opdrachtgever

VU medisch centrum

Status

Opgeleverd

Contractvorm

Bouwteam

Architect

Het ArchitectenForum